


PŮDORYS  
M1:50



POZN.1 - Pod hliníkovým opláštěním sousedního RD bude ověřen materiál tepelné izolace. V případě že zde bude EPS nebo jiný hořlavý materiál, bude v dotčené ploše tepelná izolace nahrazena minerální vlnou třídy reakce na oheň A1/A.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ							
Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	OBVOD [m]	POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]
1.01	JÍDELNA	58,63	37,3	PVC	VC OMÍTKA+ŠTUK	VC OMÍTKA+ŠTUK	3,33
1.02	VÝDEJNA JÍDLA	16,00	16,1	PVC	KER. OBKLAD 2,0m	VC OMÍTKA+ŠTUK	3,33
1.03	CHODBA	7,13	11,6	PVC	VC OMÍTKA+ŠTUK	SDK PODHLED	2,60
1.04	STÁVAJÍCÍ CHODBA	3,32	7,7	PVC	NOVÝ ŠTUK	NOVÝ ŠTUK	2,22
SOUČET :		85.08	72.7				

±0,000 v úrovni čisté podlahy stávající chodby  
Katastrální území: Kostomlaty pod Milešovkou

ZODP. PROJEKTANT	ING. DANIEL ŠIMMER	Ing. Daniel Šimmer projektční činnost LOUNICE 17, 436 01 LITVŇOV IČO: 73760820
PROJ. ZAKÁZKY	ING. JIŘÍ NOVÁK	
KRESLIL	ING. JIŘÍ NOVÁK	
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: TEPLICE	OBEC: KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU
INVESTOR: Obec Kostomlaty pod Milešovkou		
PŘÍSTAVBA JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY v ulici Školní č.p.118, Kostomlaty pod Milešovkou		
D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
PŮDORYS		
FORMÁT: 4x44		DATUM: 01/2018
STUPEŇ: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
ČÍSLO ZAKÁZKY:		050-1020
ČÍSLO PARÉ:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
	1:50	04