


PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV 1 : 100

ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P.5, KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU



P6

ZATEPLENÍ SOKLU OBJEKTU

ZATEPLENÍ S VÝZTUŽ.VRSTVOU A DEKORATIVNÍ OMÍTKOU
- IZOLANT - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS - TL.120MM
- OMÍTKA DEKORATIVNÍ JEMNOZRNÁ
DO VÝZTUŽNÉ VRSTVY BUDOU ZAPRACOVÁNY DVĚ VRSTVY
VÝZTUŽNÉ SKLOTEXTILNÍ SÍTĚ
OBKLAD P6 BUDE ZATAŽEN CCA 40CM POD ÚROVEŇ TERÉNU

P7

OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ V SOKLU OBJEKTU

ZATEPLENÍ S VÝZTUŽ.VRSTVOU A DEKORATIVNÍ OMÍTKOU
- IZOLANT - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS - TL.30MM
- OMÍTKA DEKORATIVNÍ JEMNOZRNÁ

P11

URČENÉ STROPNÍ PODHLEDY V 1.PP A 1.NP

ZATEPLENÍ KLENUTÉ STROPNÍ KONSTRUKCE S VÝZTUŽNOU
VRSTVOU BEZ OMÍTKY (POUZE MALBA) :
- IZOLANT - LAMELY Z MINER.VLÁKNA (KOLMÁ ORIENTACE) TL.100MM
- STĚRKOVÁ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ
- MALBA

OBKLAD ZATEPLENÍ NA SOKLU OBJEKTU :

- LEPIDLO
- IZOLANT - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS
- STĚRKOVÁ HMOTA SE DVĚMA SKLOTEXTILNÍMI SÍTĚMI
- PODKLADNÍ NÁTĚR
- DEKORATIVNÍ OMÍTKA JEMNOZRNÁ
- NOPOVÁ FOLIE - NOP 8MM (POD ÚROVNÍ TERÉNU) S PŘESAHY U SVISLÉHO NAPOJENÍ
- MINIMÁLNĚ 4 ŘAD NOPŮ + OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA
- FOLIE BUDE VYTAŽENA NAD TERÉN S OSAZENÍM UKONČOVACÍ LIŠTY

D4

OPRAVA SCHODIŠTĚ

- PLOCHA SCHODIŠTĚ A PODEST BUDE OPRÁVENA VYSOKOPEVNOSTNÍ
OPRAVÁRENSKOU HMOTOU
- U VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ DO SKLEPA SE PROVEDE OPRAVA BOČNÍCH
STĚN SCHODIŠTĚ - NOVÉ ZDIVO Z BETON.TVAROVEK TL.200MM
- OČIŠTĚNÍ A NOVÝ SYNTETICKÝ NÁTĚR NA OCELOVÉM ZÁBRADLÍ

K1

OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
- ZATEPLENÍ PARAPETU DESKOU POLYSTYRENU EPS 70F - TL.30MM
- PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY SE SKLOTEXTILNÍ TKANINOU
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ - OCEL.POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH

V2

ZADNÍ VSTUPY VE DVOŘE - OSAZENÍ NOVÝCH KŘÍDEL

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL
- OČIŠTĚNÍ A NOVÝ NÁTĚR OCEL.ZÁRUBNÍ
- OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL PLNÝCH HLADKÝCH
DÝHOVANÝCH 800/1970MM - 2KS

V7

OSAZENÍ NOVÝCH SKLEPNÍCH OKEN

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH ZDOJENÝCH OKEN
- OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN 900 x 500MM (DOMĚŘIT) - 2KS
JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ
- CELKOVÝ SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA NOVÝCH OKEN VČETNĚ RÁMU
BUDE $U = \max 1,4W/m^2K$

VLADIMÍR LHOTA TL PROJEKT IČO 656 08 992
LUBOMÍR TESAŘ TL PROJEKT IČO 615 11 412

INVESTOR : OBEC KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU, LHENICKÁ 310

NÁZEV AKCE :

**ZATEPLENÍ DOMU Č.P.5
KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU**

PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV

TL
PROJEKT
VRCHLICKÉHO 4, 415 01 TEPLICE
TEL.: 724 174 746

DATUM

09/2013

STUPEŇ

SP

ZAK.ČÍSLO

0913362

MĚR. 1 : 100

Č.V. **N-4**